ઘનશ્યામ ઇલેક્ટ્રિકલ્સ

441-ધ ગેલેરિયા, યોગી ચોક, સુરત, ગુજરાત - 395006

મોબાઇલ: +91 92655-60630 | ઈમેઇલ: ghanshyamelectricals101@gmail.com

ઇલેક્ટ્રિકલ કામનું કોટેશન

સંપૂર્ણ શરતો, નિયમો અને ગોપનીયતા કરાર સહિત

સાઇટનું સરનામું:
સંપર્ક નંબર:

કોટેશન નં.: GE-_____
તારીખ: _____
માન્યતા: તારીખથી 10 દિવસ સુધી

વિષયસૂચિ

1. કામનો વ્યાપ
2. કિંમત
3. શરતો અને નિયમો
4. ચુકવણીની શરતો
5. વોરંટી અને વેચાણ પછીની સેવા
6. જવાબદારીની મર્યાદા
7. આરોગ્ય અને સલામતી
8. કચરો અને પર્યાવરણ
9. કોટેશનની સ્વીકૃતિ
10. પ્રોજેક્ટ પૂર્ણતા પ્રમાણપત્ર
11. શબ્દાવલી
12. ગોપનીયતા કરાર

ઘનશ્યામ ઇલેક્ટ્રિકલ્સ

441-ધ ગેલેરિયા, યોગી ચોક, સુરત, ગુજરાત - 395006
મોબાઇલ: +91 92655-60630 | ઈમેઇલ: ghanshyamelectricals101@gmail.com

1. કામનો વ્યાપ

નીચે દર્શાવેલ વિદ્યુત કામ સાઇટની જરૂરિયાતો, મંજૂર ડ્રોઇંગ્સ અને બંને પક્ષોની પરસ્પર સંમતિ અનુસાર કરવામાં આવશે. નીચેની તમામ વસ્તુઓનો સમાવેશ થાય છે — કામ શરૂ કરતા પહેલાં વાસ્તવિક જથ્થો સાઇટ પર ચકાસી લેવામાં આવશે.

A. વિતરણ અને પેનલનું કામ

- મુખ્ય વિતરણ બોર્ડ (MDB) સ્થાપન અને વાયરિંગ
- સબ-ડિસ્ટ્રિબ્યુશન બોર્ડ (SDB) સ્થાપન અને વાયરિંગ
- MCB / RCCB / ELCB ફિટિંગ અને જોડાણ
- બસ બાર અને ન્યુટ્રલ લિંક જોડાણ
- પેનલ લેબલિંગ અને સર્કિટની ઓળખ
- સર્જ પ્રોટેક્શન ડિવાઇસ (SPD) સ્થાપન

B. લાઇટ અને પાવર વાયરિંગ

- લાઇટ પોઇન્ટ વાયરિંગ (સામાન્ય / સ્વિચ નિયંત્રિત)
- ફેન પોઇન્ટ વાયરિંગ અને રેગ્યુલેટર જોડાણ
- 6A પ્લગ પોઇન્ટ વાયરિંગ
- 16A પાવર પોઇન્ટ વાયરિંગ
- 25A / 32A એ.સી. પોઇન્ટ વાયરિંગ
- ગીઝર / વોટર હીટર પોઇન્ટ વાયરિંગ
- એક્ઝોસ્ટ ફેન પોઇન્ટ વાયરિંગ
- ડિમર / સેન્સર સ્વિચ વાયરિંગ

C. કેબલિંગ અને કન્ડ્યુઇટનું કામ

- મુખ્ય પાવર કેબલ બિછાવવું (MDB થી SDB)
- સબ-સર્કિટ કેબલ બિછાવવું
- ISI માર્કવાળી કન્ડ્યુઇટ પાઇપ ફિટિંગ
- કોન્સીલ્ડ / સરફેસ કન્ડ્યુઇટ કામ
- કેબલ ટ્રે / ટ્રંકિંગ સ્થાપન
- જંક્શન બોક્સ અને પુલ બોક્સ ફિટિંગ
- અર્થિંગ કેબલ બિછાવવું અને જોડાણ
- અર્થ પિટ સ્થાપન અને પરીક્ષણ

D. ડેટા, નેટવર્ક અને સંચાર

- CAT 6 નેટવર્ક કેબલ બછિાવવું
- નેટવર્ક પેચ પેનલ સ્થાપન
- ટેલિફોન / ઇન્ટરકોમ કેબલ બિછાવવું
- ટીવી / DTH કેબલ પોઇન્ટ વાયરિંગ
- વિડિયો ડોર ફોન વાયરિંગ
- સ્ટ્રક્ચર્ડ કેબલિંગનું કામ

E. સલામતી અને સુરક્ષા સિસ્ટમો

- ફાયર અલાર્મ કેબલ બિછાવવું (ફક્ત કેબલિંગ)

- સ્મોક / હીટ ડિટેક્ટર પોઇન્ટ વાયરિંગ
- મેન્યુઅલ કોલ પોઇન્ટ વાયરિંગ
- CCTV કેમેરા પોઇન્ટ વાયરિંગ અને કેબલ બિછાવવું (ફક્ત કેબલિંગ)
- ઍક્સેસ કંટ્રોલ પોઇન્ટ વાયરિંગ
- ઇમર્જન્સી લાઇટ પોઇન્ટ વાયરિંગ

F. ઑડિયો / વિઝ્યુઅલ અને ઓટોમેશન

- સ્પીકર કેબલ બિછાવવું અને પોઇન્ટ વાયરિંગ
- હોમ થિયેટર / સરાઉન્ડ સાઉન્ડ વાયરિંગ
- LED સ્ટ્રિપ / પ્રોફાઇલ લાઇટ વાયરિંગ
- સ્માર્ટ સ્વિચ / ઓટોમેશન વાયરિંગ
- ડિમર અને સીન કંટ્રોલર વાયરિંગ

G. વિશેષ અને અન્ય વિવિધ કામો

- જનરેટર / ઇન્વર્ટર જોડાણ અને વાયરિંગ
- સોલાર પેનલ કેબલ બિછાવવું અને જોડાણ
- EV ચાર્જિંગ પોઇન્ટ વાયરિંગ
- વોટર પંપ કંટ્રોલ વાયરિંગ
- મોટર સ્ટાર્ટર જોડાણ
- પરીક્ષણ, કમિશનિંગ અને હસ્તાંતરણ
- અન્ય કોઈપણ કામ (સાઇટની જરૂરિયાત અને પરસ્પર સંમતિ મુજબ)

નોંધ: ફાયર અલાર્મ અને CCTVના વ્યાપમાં ફક્ત કેબલિંગ કામનો સમાવેશ થાય છે. સાધનોનું સ્થાપન (પેનલ, ડિટેક્ટર, કેમેરા, DVR) લેખિતમાં અલગથી સંમતિ આપવામાં આવી ન હોય ત્યાં સુધી તેમાં સામેલ નથી.

ઘનશ્યામ ઇલેક્ટ્રિકલ્સ

441-ધ ગેલેરિયા, યોગી ચોક, સુરત, ગુજરાત - 395006

મોબાઇલ: +91 92655-60630 | ઈમેઇલ: ghanshyamelectricals101@gmail.com

2. કિંમત — સામગ્રી સહિત

ક્રમ	કામનું વર્ણન	એકમ	જથ્થો	સામગ્રી સહિતનો દર (₹)	કુલ
A. વિતરણ અને પેનલનું કામ					
1	મુખ્ય વિતરણ બોર્ડ (MDB) સ્થાપન અને વાયરિંગ	દરેક એકમ દીઠ			
2	સબ-ડિસ્ટ્રિબ્યુશન બોર્ડ (SDB) સ્થાપન અને વાયરિંગ	દરેક એકમ દીઠ			
3	MCB / RCCB / ELCB ફિટિંગ અને જોડાણ	દરેક એકમ દીઠ			
4	બસ બાર અને ન્યુટ્રલ લિંક જોડાણ	દરેક એકમ દીઠ			
5	પેનલ લેબલિંગ અને સર્કિટની ઓળખ	દરેક પેનલ દીઠ			
6	સર્જ પ્રોટેક્શન ડિવાઇસ (SPD) સ્થાપન	દરેક એકમ દીઠ			
B. લાઇટ અને પાવર વાયરિંગ					
1	લાઇટ પોઇન્ટ વાયરિંગ (સામાન્ય / સ્વિચ નિયંત્રિત)	દરેક પોઇન્ટ દીઠ		500	
2	લાઇટ ઇન્સ્ટોલેશન	દરેક એકમ દીઠ		60	
3	ફેન પોઇન્ટ વાયરિંગ અને રેગ્યુલેટર જોડાણ	દરેક પોઇન્ટ દીઠ		500	
4	ફેન ઇન્સ્ટોલેશન	દરેક પોઇન્ટ દીઠ		350	
5	6A પ્લગ પોઇન્ટ વાયરિંગ	દરેક પોઇન્ટ દીઠ		250	
6	16A પાવર પોઇન્ટ વાયરિંગ	દરેક પોઇન્ટ દીઠ			
7	25A / 32A એ.સી. પોઇન્ટ વાયરિંગ	દરેક પોઇન્ટ દીઠ			
8	ગીઝર / વોટર હીટર પોઇન્ટ વાયરિંગ	દરેક પોઇન્ટ દીઠ			
9	એક્ઝોસ્ટ ફેન પોઇન્ટ વાયરિંગ	દરેક પોઇન્ટ દીઠ		500	
10	ડિમર / સેન્સર સ્વિચ વાયરિંગ	દરેક પોઇન્ટ દીઠ			
C. કેબલિંગ અને કન્ડ્યુઇટનું કામ					
1	મુખ્ય પાવર કેબલ બિછાવવું (MDB થી SDB)	દર મીટર દીઠ			
2	સબ-સર્કિટ કેબલ બિછાવવું	દર મીટર દીઠ			
3	ISI માર્કવાળી કન્ડ્યુઇટ પાઇપ ફિટિંગ	દર મીટર દીઠ			
4	કોન્સીલ્ડ / સરફેસ કન્ડ્યુઇટ કામ	દર મીટર દીઠ			
5	કેબલ ટ્રે / ટ્રંકિંગ સ્થાપન	દર મીટર દીઠ			
6	જંક્શન બોક્સ અને પુલ બોક્સ ફિટિંગ	દરેક એકમ દીઠ			
7	અર્થિંગ કેબલ બિછાવવું અને જોડાણ	દર મીટર દીઠ			
8	અર્થ પિટ સ્થાપન અને પરીક્ષણ	દર પિટ દીઠ			
D. ડેટા, નેટવર્ક અને સંચાર					
1	CAT 6 નેટવર્ક કેબલ બછિાવવું	દર મીટર દીઠ			
2	નેટવર્ક પેચ પેનલ સ્થાપન	દરેક એકમ દીઠ		40	
3	ટેલિફોન / ઇન્ટરકોમ કેબલ બિછાવવું	દર મીટર દીઠ			
4	ટીવી / DTH કેબલ પોઇન્ટ વાયરિંગ	દરેક પોઇન્ટ દીઠ			
5	વિડિયો ડોર ફોન વાયરિંગ	દરેક પોઇન્ટ દીઠ			

ક્રમ	કામનું વર્ણન	એકમ	જથ્થો	સામગ્રી સહિતનો દર (₹)	કુલ
6	સ્ટ્રક્ચર્ડ કેબલિંગનું કામ	દરેક પોઇન્ટ દીઠ			
E. સલામતી અને સુરક્ષા સિસ્ટમો					
1	ફાયર અલાર્મ કેબલ બિછાવવું	દર મીટર દીઠ			
2	સ્મોક / હીટ ડિટેક્ટર પોઇન્ટ વાયરિંગ	દરેક પોઇન્ટ દીઠ			
3	મેન્યુઅલ કોલ પોઇન્ટ વાયરિંગ	દરેક પોઇન્ટ દીઠ			
4	CCTV કેમેરા પોઇન્ટ વાયરગિ અને કેબલ બછિાવવું	દરેક પોઇન્ટ દીઠ			
5	ઍક્સેસ કંટ્રોલ પોઇન્ટ વાયરિંગ	દરેક પોઇન્ટ દીઠ			
6	ઇમર્જન્સી લાઇટ પોઇન્ટ વાયરિંગ	દરેક પોઇન્ટ દીઠ			
F. ઑડયિો / વઝિ્યુઅલ અને ઓટોમેશન					
1	સ્પીકર કેબલ બિછાવવું અને પોઇન્ટ વાયરિંગ	દરેક પોઇન્ટ દીઠ			
2	હોમ થિયેટર / સરાઉન્ડ સાઉન્ડ વાયરિંગ	દરેક પોઇન્ટ દીઠ			
3	LED સ્ટ્રપિ ઇન્સ્ટોલેશન / પ્રોફાઇલ લાઇટ ઇન્સ્ટોલેશન વાયરિંગ	દર ફૂટ દીઠ		40/70	
4	સ્માર્ટ સ્વિચ / ઓટોમેશન વાયરિંગ	દરેક પોઇન્ટ દીઠ			
5	ડિમર અને સીન કંટ્રોલર વાયરિંગ	દરેક પોઇન્ટ દીઠ			
G. વશિેષ અને અન્ય વવિધિ કામો					
1	જનરેટર / ઇન્વર્ટર જોડાણ અને વાયરિંગ	દરેક એકમ દીઠ			
2	સોલાર પેનલ કેબલ બિછાવવું અને જોડાણ	દરેક એકમ દીઠ			
3	EV ચાર્જગિ પોઇન્ટ વાયરગિ	દરેક પોઇન્ટ દીઠ			
4	વોટર પંપ કંટ્રોલ વાયરિંગ	દરેક એકમ દીઠ			
5	મોટર સ્ટાર્ટર જોડાણ	દરેક એકમ દીઠ			
6	પરીક્ષણ, કમિશનિંગ અને હસ્તાંતરણ	એકમુષ્ટ રકમ			
7	અન્ય કોઈપણ કામ (સાઇટની જરૂરિયાત મુજબ)	સંમતિ મુજબ			
				અંદાજિત કુલ	

ઉલ્લેખિત મુજબ તમામ દરો પ્રતિ એકમ છે. જથ્થો સાઇટ પર ચકાસવાનો રહેશે. GST અને લાગુ પડતા અન્ય કરનો સમાવેશ કરેલ નથી. સામગ્રીના દરોમાં માત્ર ISI માર્કવાળી / પ્રમાણભૂત ગુણવત્તાની સામગ્રીનો સમાવેશ થાય છે.* તમામ ખાલી જગ્યાઓ વાસ્તવિક સાઇટ માપ અને પરસ્પર સંમતિના આધારે ભરવાની રહેશે.

ઘનશ્યામ ઇલેક્ટ્રિકલ્સ

441-ધ ગેલેરિયા, યોગી ચોક, સુરત, ગુજરાત - 395006

મોબાઇલ: +91 92655-60630 | ઈમેઇલ: ghanshyamelectricals101@gmail.com

3. શરતો અને નિયમો

3.1 કામ કરવાની પ્રક્રિયા

- કામ શરૂ કરતા પહેલાં સાઇટનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવશે.
- મંજૂર કરેલ પ્લાન / ડ્રોઇંગ મુજબ જ તમામ કામ કડક રીતે કરવામાં આવશે.
- મંજૂર કરેલ પ્લાનમાં કોઈપણ વિચલન અથવા ફેરફાર માટે ક્લાયન્ટની પૂર્વ લેખિત મંજૂરી જરૂરી રહેશે.
- કામના કલાકો: સોમવારથી શનિવાર, સવારે 9:00 થી સાંજે 6:00 વાગ્યા સુધી. રવિવાર અથવા જાહેર રજાના દિવસે કામ માત્ર પરસ્પર સંમતિથી જ કરવામાં આવશે.
- પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થયા બાદ as-built ડ્રોઇંગ્સ અને સ્પષ્ટીકરણો સહિતની સામગ્રીની યાદી આપવામાં આવશે.
- અંતિમ હસ્તાંતરણ સમયે પરીક્ષણ અને કમિશનિંગનો અહેવાલ ક્લાયન્ટને સોંપવામાં આવશે.

3.2 સામગ્રી

- આખા પ્રોજેક્ટ દરમિયાન માત્ર ISI માર્કવાળી / પ્રમાણભૂત ગુણવત્તાની સામગ્રીનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે.
- પ્રોજેક્ટ માટે એકવાર ખરીદેલી સામગ્રી પરત કરી શકાશે નહીં. વપરાશમાં ન આવેલી સામગ્રીની રકમ અંતિમ બિલમાં સમાયોજિત કરવામાં આવશે.
- કોઈપણ સામગ્રી બદલવી હોય તો ક્લાયન્ટની પૂર્વ લેખિત મંજૂરી બાદ જ તે કરવામાં આવશે.
- સાઇટ પર પહોંચાડેલી સામગ્રી સાઇટ પર સ્વીકાર્યા બાદ ક્લાયન્ટની જવાબદારી બનશે.

3.3 કામદારો અને વર્તણૂક

- નિયુક્ત કરવામાં આવેલા તમામ કામદારોને તેમના સંબંધિત કામમાં તાલીમ અને અનુભવ હોવો જોઈએ.
- કામદારોએ માન્ય ઓળખપત્ર સાથે રાખવાનું રહેશે અને દરેક સમયે વ્યાવસાયિક વર્તણૂક જાળવવાની રહેશે.
- હેલ્મેટ, ગ્લોવ્ઝ અને સલામતીના જૂતાં સહિતના યોગ્ય વ્યક્તિગત સુરક્ષા સાધનો (PPE)નો સાઇટ પર દરેક સમયે ઉપયોગ કરવો પડશે.

3.4 હસ્તાંતરણ

- કામ પૂર્ણ થયા પછી ખામીઓની યાદી (સ્નેગ લિસ્ટ) તૈયાર કરવામાં આવશે અને અંતિમ હસ્તાંતરણ પહેલાં ઓળખાયેલી તમામ ખામીઓ દૂર કરવામાં આવશે.
- as-built ડ્રોઇંગ્સ, પરીક્ષણ અહેવાલો અને સામગ્રીના સ્પષ્ટીકરણો સહિતના યોગ્ય દસ્તાવેજો સાથે અંતિમ હસ્તાંતરણ પૂર્ણ કરવામાં આવશે.
- હસ્તાંતરણ સમયે બંને પક્ષો પ્રોજેક્ટ પૂર્ણતા પ્રમાણપત્ર પર સહી કરશે.

3.5 કામ સ્થગિત કરવું

- નિર્ધારિત ચુકવણીની તારીખથી 7 દિવસથી વધુ વિલંબ થાય તો ઘનશ્યામ ઇલેક્ટ્રિકલ્સને કામ સ્થગિત કરવાનો અધિકાર રહેશે.
- બાકી રહેલી સંપૂર્ણ ચુકવણી કરવામાં આવ્યા પછી જ કામ ફરી શરૂ કરવામાં આવશે.
- ચુકવણી ન થવાને કારણે કામ સ્થગિત થવાથી થતું કોઈપણ નુકસાન અથવા વિલંબ ઘનશ્યામ ઇલેક્ટ્રિકલ્સની જવાબદારી રહેશે નહીં.

3.6 ફોર્સ મેજ્યોર

- કોઈપણ પક્ષને તેની વાજબી નિયંત્રણની બહારની ઘટનાઓને કારણે થયેલા વિલંબ અથવા કામ ન કરી શકવા માટે જવાબદાર ગણવામાં આવશે નહીં. આવી ઘટનાઓમાં કુદરતી આફતો, પૂર, ભૂકંપ, આગ, હડતાલ, સરકારી આદેશો અથવા રોગચાળા સંબંધિત પ્રતિબંધોનો સમાવેશ થાય છે, પરંતુ તે પૂરતો મર્યાદિત નથી.
- અસરગ્રસ્ત પક્ષે આવી ઘટના બન્યાના 48 કલાકની અંદર બીજા પક્ષને લેખિતમાં જાણ કરવાની રહેશે.

3.7 લાગુ પડતો કાયદો

- તમામ વિદ્યુત કામો Indian Electricity Act, 2003 અને લાગુ પડતા IS / IEC ધોરણોનું પાલન કરીને કરવામાં આવશે.
- આ કરાર ભારતના કાયદા દ્વારા સંચાલિત રહેશે. કોઈપણ વિવાદ સુરત, ગુજરાતની અદાલતોના અધિકારક્ષેત્રને આધીન રહેશે.

ઘનશ્યામ ઇલેક્ટ્રિકલ્સ

441-ધ ગેલેરિયા, યોગી ચોક, સુરત, ગુજરાત - 395006

મોબાઇલ: +91 92655-60630 | ઈમેઇલ: ghanshyamelectricals101@gmail.com

4. ચુકવણીની શરતો

4.1 એડવાન્સ ચુકવણી

- કુલ કોટ કરેલી રકમના 50%નું એડવાન્સ કામ શરૂ કરતા પહેલાં ચૂકવવાનું રહેશે.
- એડવાન્સ ચુકવણી પ્રાપ્ત થઈ તેની પુષ્ટિ ન થાય ત્યાં સુધી કોઈ કામ શરૂ કરવામાં આવશે નહીં.
- વાસ્તવિક સામગ્રીની જરૂરિયાતના આધારે સામગ્રી ખરીદતાં પહેલાં સામગ્રી માટેનું એડવાન્સ અલગથી લેવામાં આવી શકે છે.

4.2 પ્રગતિ અનુસાર ચુકવણી

- 50% કામ પૂર્ણ થયા બાદ: કુલ રકમના 25%ની ચુકવણી કરવાની રહેશે.
- 100% કામ પૂર્ણ થયા બાદ: બાકીના 25%ની ચુકવણી પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થયાના 3 દિવસની અંદર કરવાની રહેશે.

4.3 કિંમતમાં વધારો

- પ્રોજેક્ટના સમયગાળા દરમિયાન સામગ્રીના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો (10%થી વધુ) થાય તો આગળ વધતા પહેલાં સુધારેલા દરો અંગે પરસ્પર લેખિત સંમતિ કરવામાં આવશે.
- કામનો વ્યાપ બદલાય નહીં ત્યાં સુધી મજૂરીના દરો મૂળ કોટેશન મુજબ સ્થિર રહેશે.

4.4 વિલંબિત ચુકવણી

- તમામ બાકી રકમ પર દર મહિને 2%નું વિલંબિત ચુકવણી વ્યાજ લાગુ પડશે.
- ચુકવણીની નિર્ધારિત તારીખથી 7 દિવસથી વધુ વિલંબ થાય તો કામ સ્થગિત કરવામાં આવશે.

4.5 ઇનવોઇસ અને બિલિંગ

- દરેક ચુકવણીના તબક્કે ઘનશ્યામ ઇલેક્ટ્રિકલ્સ દ્વારા ઇનવોઇસ રજૂ કરવામાં આવશે.
- તમામ ચુકવણીઓની યોગ્ય રસીદ દ્વારા સ્વીકૃતિ આપવી આવશ્યક છે.
- ઇનવોઇસ મળ્યાના 3 દિવસની અંદર ચુકવણી સંબંધિત વિવાદ રજૂ કરવાનો રહેશે.

4.6 રદ કરવાની નીતિ

- ક્લાયન્ટ દ્વારા કામ રદ કરવામાં આવે તો રદ કરવાની તારીખ સુધી થયેલા તમામ વાસ્તવિક ખર્ચની ગણતરી કરીને પરસ્પર સંમતિથી તેની પતાવટ કરવામાં આવશે.
- ચૂકવેલ એડવાન્સને વાસ્તવિક ખર્ચ સામે સમાયોજિત કરવામાં આવશે. બાકી રકમ (જો હોય તો) 7 કામકાજના દિવસોની અંદર પરત કરવામાં આવશે.
- પહેલેથી ખરીદેલી સામગ્રી અથવા પૂર્ણ થયેલા કામ માટે કોઈ રિફંડ લાગુ પડશે નહીં.

4.7 ચુકવણીની રીત

- સ્વીકાર્ય ચુકવણીની રીતો: રોકડ, બેંક ટ્રાન્સફર (NEFT/RTGS/IMPS), ફક્ત UPI.
- ચેક, ક્રેડિટ કાર્ડ અથવા મુદત બાદની શરતો દ્વારા ચુકવણી સ્વીકારવામાં આવતી નથી.
- તમામ ચુકવણીઓ સીધી ઘનશ્યામ ઇલેક્ટ્રિકલ્સને જ કરવાની રહેશે. કોઈ વ્યક્તિ અથવા તૃતીય પક્ષને કરવામાં આવેલી ચુકવણી માન્ય ગણાશે નહીં.

ઘનશ્યામ ઇલેક્ટ્રિકલ્સ

441-ધ ગેલેરિયા, યોગી ચોક, સુરત, ગુજરાત - 395006
મોબાઇલ: +91 92655-60630 | ઈમેઇલ: ghanshyamelectricals101@gmail.com

5. વોરંટી અને વેચાણ પછીની સેવા

5.1 કામની ગુણવત્તાની વોરંટી

- અંતિમ હસ્તાંતરણની તારીખથી તમામ વિદ્યુત કામની ગુણવત્તા પર 1 (એક) વર્ષની વોરંટી આપવામાં આવે છે.
- વોરંટીમાં આવરી લેવામાં આવે છે: ઢીલાં જોડાણો, વાયરિંગની ખામીઓ, અયોગ્ય સ્થાપન અને કામની ગુણવત્તા સંબંધિત ખામીઓ.
- વોરંટીમાં આવરી લેવામાં આવતું નથી: ભૌતિક નુકસાન, દુરુપયોગ, પાણી પ્રવેશ, કુદરતી આફતો, તૃતીય પક્ષની દખલગીરી અથવા ઘનશ્યામ ઇલેક્ટ્રિકલ્સની જાણ વિના કરવામાં આવેલા ફેરફારો.

5.2 સામગ્રીની વોરંટી

- સામગ્રીની વોરંટી સંબંધિત ઉત્પાદકની શરતો અને નિયમો મુજબ રહેશે.
- સામગ્રીનું યોગ્ય સ્થાપન અને ફિટિંગ કરવાની જવાબદારી ઘનશ્યામ ઇલેક્ટ્રિકલ્સની રહેશે.
- સામગ્રીમાં ખામી હોય તો તેના ઉકેલ માટે ઉત્પાદક / સપ્લાયર સાથે સંકલન કરવામાં ક્લાયન્ટને સહાય કરવામાં આવશે.

5.3 વોરંટી દાવાની પ્રક્રિયા

- વોરંટીના દાવા WhatsApp અથવા +91 92655-60630 પર ફોન કરીને નોંધાવવાના રહેશે.
- ફરિયાદ નોંધાવ્યાના 48 કલાકની અંદર સાઇટ મુલાકાતનું આયોજન કરવામાં આવશે.
- વોરંટી હેઠળ આવતી ખામીઓનું નિવારણ 7 કામકાજના દિવસોની અંદર પૂર્ણ કરવામાં આવશે.
- એ જ ખામી ફરીથી સર્જાય તો તેનું નિવારણ કોઈ વધારાના ચાર્જ વિના કરવામાં આવશે.
- વોરંટીના સમયગાળા દરમિયાન નોંધાયેલી નવી અથવા અસંબંધિત ખામીઓનું મૂલ્યાંકન કરીને વાસ્તવિક કામ મુજબ ચાર્જ લેવામાં આવશે.

5.4 વોરંટી ક્યારે રદ ગણાશે

- ઘનશ્યામ ઇલેક્ટ્રિકલ્સની લેખિત સંમતિ વિના તૃતીય પક્ષ દ્વારા કરવામાં આવેલ કોઈપણ ફેરફાર અથવા સમારકામ.
- વિદ્યુત પોઇન્ટ અને સાધનોનો દુરુપયોગ, ઓવરલોડિંગ અથવા અયોગ્ય ઉપયોગ.
- બાકી રકમની ચુકવણી ન કરવી.

5.5 વાર્ષિક જાળવણી કરાર (AMC)

- વોરંટીનો સમયગાળો પૂર્ણ થયા પછી સતત સહાય અને પ્રતિબંધક જાળવણી માટે ક્લાયન્ટ વાર્ષિક જાળવણી કરાર (AMC) પસંદ કરી શકે છે.
- AMCનો વ્યાપ, શરતો અને કમિત અંગે અલગથી ચર્ચા કરીને સંમત કિરવામાં આવશે.
- વોરંટીના સમયગાળા પછી ઇમર્જન્સી કોલ માટેના ચાર્જ કરવામાં આવેલા વાસ્તવિક કામ મુજબ લાગુ પડશે.

ઘનશ્યામ ઇલેક્ટ્રિકલ્સ

441-ધ ગેલેરિયા, યોગી ચોક, સુરત, ગુજરાત - 395006

મોબાઇલ: +91 92655-60630 | ઈમેઇલ: ghanshyamelectricals101@gmail.com

6. જવાબદારીની મર્યાદા

- આ કરાર હેઠળ ઘનશ્યામ ઇલેક્ટ્રિકલ્સની મહત્તમ જવાબદારી કરારની કુલ કિંમતથી વધુ નહીં હોય.
- કરવામાં આવેલા કામને કારણે થતા કોઈપણ પરોક્ષ, અનુસંગી, આકસ્મિક અથવા વિશેષ નુકસાન માટે, જેમાં વ્યવસાયનું નુકસાન, આવકનું નુકસાન અથવા ડેટાનું નુકસાન સામેલ છે, ઘનશ્યામ ઇલેક્ટ્રિકલ્સ જવાબદાર રહેશે નહીં.
- હાલની રચનાઓ અથવા મિલકતને થયેલા નુકસાન અંગેનો કોઈપણ દાવો (ડ્રિલિંગ, કોન્સીલિંગ અથવા અન્ય અમલીકરણ કામથી થયેલો) ક્લાયન્ટની જવાબદારી રહેશે, કારણ કે સાઇટમાં પ્રવેશ અને પરવાનગી ક્લાયન્ટ દ્વારા આપવામાં આવે છે.
- જવાબદારી સંબંધિત કોઈપણ દાવો ઘટનાના 30 દિવસની અંદર લેખિતમાં રજૂ કરવો પડશે. આ સમયગાળા પછી રજૂ થયેલા દાવાઓ સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.
- પાવરમાં થતી વધઘટ, નબળી વીજ પુરવઠાની ગુણવત્તા અથવા કામના વ્યાપની બહારની બાહ્ય વિદ્યુત ખામીઓને કારણે સાધનોની નિષ્ફળતા અથવા નુકસાન માટે ઘનશ્યામ ઇલેક્ટ્રિકલ્સને જવાબદાર ગણવામાં આવશે નહીં.

ઘનશ્યામ ઇલેક્ટ્રિકલ્સ

441-ધ ગેલેરિયા, યોગી ચોક, સુરત, ગુજરાત - 395006
મોબાઇલ: +91 92655-60630 | ઈમેઇલ: ghanshyamelectricals101@gmail.com

7. આરોગ્ય અને સલામતી

- તમામ વિદ્યુત કામ Indian Electricity Act, 2003 અને લાગુ પડતા IS / IEC ધોરણોનું કડક પાલન કરીને કરવામાં આવશે.
- તમામ કામદારોએ સાઇટ પર દરેક સમયે હેલ્મેટ, સલામતીના ગ્લોવ્ઝ, ઇન્સ્યુલેટેડ ફૂટવેર અને આંખોની સુરક્ષા સહિતના યોગ્ય વ્યક્તિગત સુરક્ષા સાધનો (PPE)નો ઉપયોગ કરવો પડશે.
- તમામ વિદ્યુત પરીક્ષણો કેલિબ્રેટેડ અને પ્રમાણિત સાધનોનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવશે.
- યોગ્ય આઇસોલેશન, લોકઆઉટ/ટેગઆઉટ પ્રક્રિયા અને સલામતીની સાવચેતીઓ વિના જીવંત વાયર અથવા વીજપ્રવાહિત સર્કિટ પર કોઈ કામ કરવામાં આવશે નહીં.
- પ્રોજેક્ટના સમગ્ર સમયગાળા દરમિયાન સાઇટ પર મૂળભૂત ફર્સ્ટ-એઇડ કિટ રાખવામાં આવશે.
- સાઇટ પર કોઈ વિદ્યુત કટોકટી અથવા અકસ્માત થાય તો કામ તરત જ સ્થગિત કરવામાં આવશે અને ઇમર્જન્સી સેવાઓનો સંપર્ક કરવામાં આવશે.
- તમામ કામના વિસ્તારોમાં સલામત અને અવરોધરહિત પ્રવેશ સુનિશ્ચિત કરવાની જવાબદારી ક્લાયન્ટની રહેશે. અસલામત સાઇટ પરિસ્થિતિની તાત્કાલિક જાણ કરવી પડશે.

ઘનશ્યામ ઇલેક્ટ્રિકલ્સ

441-ધ ગેલેરિયા, યોગી ચોક, સુરત, ગુજરાત - 395006
મોબાઇલ: +91 92655-60630 | ઈમેઇલ: ghanshyamelectricals101@gmail.com

8. કચરો અને પર્યાવરણ

- કામ દરમિયાન ઉત્પન્ન થતો તમામ કચરો (કેબલના ટુકડા, કન્ડ્યુઇટના ભાગો, પેકેજિંગ સામગ્રી, જૂનું વાયરિંગ, નુકસાન પામેલા ઘટકો) એકત્રિત, અલગ-અલગ કરીને જવાબદારીપૂર્વક અને કાયદેસર રીતે નિકાલ કરવામાં આવશે.
- નુકસાન પામેલા MCB, જૂના વાયરિંગનું ઇન્સ્યુલેશન અને વિદ્યુત ઘટકો સહિતની જોખમી સામગ્રીને લાગુ પડતા નિયમો મુજબ સંભાળવામાં અને તેનો નિકાલ કરવામાં આવશે અને તેને સાઇટ પર છોડવામાં આવશે નહીં.
- કોઈપણ રાસાયણિક કચરો, પેઇન્ટના અવશેષો અથવા વિદ્યુત જોખમી સામગ્રીનો નિકાલ ડ્રેનેજ સિસ્ટમ, ખુલ્લી જમીન અથવા કોઈપણ અનધિકૃત સ્થળે કરવામાં આવશે નહીં.
- પેકેજિંગ સામગ્રી (કાર્ડબોર્ડ બોક્સ, પ્લાસ્ટિક રેપિંગ) દરેક કામકાજના દિવસના અંતે અથવા ક્લાયન્ટની વિનંતી પર સાઇટ પરથી દૂર કરવામાં આવશે.
- ઘનશ્યામ ઇલેક્ટ્રિકલ્સ સામગ્રીના ઉપયોગને શ્રેષ્ઠ બનાવીને અને શક્ય હોય ત્યાં કચરાનું ઉત્પાદન ઘટાડીને પર્યાવરણ પરની અસર ઓછી કરવા પ્રતિબદ્ધ છે.

ઘનશ્યામ ઇલેક્ટ્રિકલ્સ

441-ધ ગેલેરિયા, યોગી ચોક, સુરત, ગુજરાત - 395006

મોબાઇલ: +91 92655-60630 | ઈમેઇલ: ghanshyamelectricals101@gmail.com

9. કોટેશનની સ્વીકૃતિ

આ દસ્તાવેજ પર સહી કરીને બંને પક્ષો ખાતરી કરે છે કે તેમણે આ કોટેશન દસ્તાવેજમાં દર્શાવેલ તમામ શરતો, નિયમો, કામનો વ્યાપ, કિંમત, વોરંટી અને ગોપનીયતા સંબંધિત જવાબદારીઓ વાંચી, સમજી અને સ્વીકારી છે.

આ સહી કરાયેલ કોટેશન ઘનશ્યામ ઇલેક્ટ્રિકલ્સ અને ક્લાયન્ટ વચ્ચે બંધનકર્તા કરાર ગણાશે. કોઈપણ મૌખિક વચનબદ્ધતા માન્ય ગણાશે નહીં. આ કરારમાં કોઈપણ ફેરફાર લેખિતમાં કરીને બંને પક્ષોની સહીથી જ માન્ય રહેશે.

આ કોટેશન જારી કર્યાની તારીખથી 10 દિવસ માટે માન્ય છે. તેની મુદત પૂર્ણ થયા પછી સુધારેલું કોટેશન જારી કરી શકાય છે.

ક્લાયન્ટ / ગ્રાહક

સહી

નામ અને તારીખ

ઘનશ્યામ ઇલેક્ટ્રિકલ્સ તરફથી

સહી

નામ અને તારીખ

ઘનશ્યામ ઇલેક્ટ્રિકલ્સ

441-ધ ગેલેરિયા, યોગી ચોક, સુરત, ગુજરાત - 395006
મોબાઇલ: +91 92655-60630 | ઈમેઇલ: ghanshyamelectricals101@gmail.com

10. પ્રોજેક્ટ પૂર્ણતા પ્રમાણપત્ર

આ પ્રમાણપત્ર ખાતરી આપે છે કે કોટેશન નં. GE-_____માં વર્ણવેલ વિદ્યુત કામ બંને પક્ષોની પરસ્પર સંમતિ મુજબ સંતોષકારક રીતે પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું છે.

ક્લાયન્ટનું નામ	
સાઇટનું સરનામું	
કોટેશન નં.	GE-
પૂર્ણતાની તારીખ	
કરવામાં આવેલ કામ	સહી કરેલા કોટેશન મુજબ

બંને પક્ષો ખાતરી કરે છે કે સંમતિ થયેલા વ્યાપ મુજબ તમામ કામ પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું છે, તમામ ચુકવણીઓની પતાવટ થઈ ગઈ છે અને સાઇટ સંતોષકારક રીતે હસ્તાંતરિત કરવામાં આવી છે.

ક્લાયન્ટ / ગ્રાહક

સહી

નામ અને તારીખ

_____

ઘનશ્યામ ઇલેક્ટ્રિકલ્સ તરફથી

સહી

નામ અને તારીખ

_____

ઘનશ્યામ ઇલેક્ટ્રિકલ્સ

441-ધ ગેલેરિયા, યોગી ચોક, સુરત, ગુજરાત - 395006
મોબાઇલ: +91 92655-60630 | ઈમેઇલ: ghanshyamelectricals101@gmail.com

11. શબ્દાવલી

આ કોટેશન દસ્તાવેજમાં વપરાયેલા નીચેના શબ્દોની સંદર્ભ અને સ્પષ્ટતા માટે વ્યાખ્યા આપવામાં આવી છે:

શબ્દ	વ્યાખ્યા
MDB	મુખ્ય વિતરણ બોર્ડ — વીજ પુરવઠો સ્વીકારીને સબ-પેનલોમાં વિતરણ કરતી પ્રાથમિક વિદ્યુત પેનલ.
SDB	સબ-ડિસ્ટ્રિબ્યુશન બોર્ડ — કોઈ વિસ્તારના અલગ-અલગ સર્કિટમાં વીજળીનું વિતરણ કરતી ગૌણ પેનલ.
MCB	મિનિએચર સર્કિટ બ્રેકર — ઓવરલોડ અથવા શોર્ટ સર્કિટ થાય ત્યારે આપમેળે વીજ પુરવઠો બંધ કરતું સુરક્ષા સાધન.
RCCB	રેસિડ્યુઅલ કરંટ સર્કિટ બ્રેકર — અર્થ લિકેજ કરંટ શોધીને વીજ કરંટ લાગવાથી રક્ષણ આપે છે.
ELCB	અર્થ લિકેજ સર્કિટ બ્રેકર — અર્થ ફોલ્ટ જણાય ત્યારે વીજ પુરવઠો બંધ કરતું સુરક્ષા સ્વિચ.
SPD	સર્જ પ્રોટેક્શન ડિવાઇસ — વોલ્ટેજમાં અચાનક વધારા અને વીજળીના સર્જથી વિદ્યુત સાધનોનું રક્ષણ કરે છે.
CAT 6	કેટેગરી 6 કેબલ — ડેટા અને ઇન્ટરનેટ જોડાણ માટે વપરાતી હાઇ-સ્પીડ નેટવર્ક કેબલ.
ISI માર્ક	ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ માર્ક — ઉત્પાદન બ્યુરો ઑફ ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ્સ (BIS)ના ગુણવત્તા ધોરણો પૂર્ણ કરે છે તેની પુષ્ટિ કરતું પ્રમાણપત્ર.
કન્ડ્યુઇટ	દિવાલો અથવા છતમાં વિદ્યુત વાયરિંગને દોરી જવા અને તેનું રક્ષણ કરવા માટે વપરાતી સુરક્ષિત પાઇપ / ટ્યુબ.
અર્થિંગ	વીજ કરંટ લાગતો અટકાવવા માટે વિદ્યુત સ્થાપનને જમીન સાથે જોડતી સલામતી વ્યવસ્થા.
AMC	વાર્ષિક જાળવણી કરાર — નિયમિત જાળવણી અને સમારકામ માટેનો એક વર્ષનો સેવા કરાર.
કમિશનિંગ	તમામ વિદ્યુત સિસ્ટમ યોગ્ય રીતે સ્થાપિત થઈ છે અને ધાર્યા મુજબ કાર્ય કરે છે તેની ચકાસણી અને પુષ્ટિ કરવાની પ્રક્રિયા.
NDA	ગોપનીયતા કરાર — પ્રોજેક્ટની તમામ માહિતી ગુપ્ત રાખવા માટેનો કાનૂની કરાર.
ફોર્સ મેજ્યોર	અણધારી ઘટનાઓ (ભૂકંપ, પૂર, હડતાલ) જેના કારણે કરારની જવાબદારીઓ પૂર્ણ કરવામાં અડચણ આવે.
આર્બિટ્રેશન	કોર્ટની કાર્યવાહી બદલે તટસ્થ તૃતીય પક્ષ દ્વારા વિવાદ ઉકેલવાની પદ્ધતિ.

ઘનશ્યામ ઇલેક્ટ્રિકલ્સ

441-ધ ગેલેરિયા, યોગી ચોક, સુરત, ગુજરાત - 395006

મોબાઇલ: +91 92655-60630 | ઈમેઇલ: ghanshyamelectricals101@gmail.com

12. ગોપનીયતા કરાર (NDA)

આ ગોપનીયતા કરાર નીચેના પક્ષો વચ્ચે કરવામાં આવે છે:

પક્ષ A: ઘનશ્યામ ઇલેક્ટ્રિકલ્સ, 441-ધ ગેલેરિયા, યોગી ચોક, સુરત, ગુજરાત - 395006

પક્ષ B: ક્લાયન્ટ (કોટેશનમાં દર્શાવ્યા મુજબ)

આ કોટેશનમાં વર્ણવેલ વિદ્યુત કામના સંદર્ભમાં આપલે કરવામાં આવેલી તમામ માહિતી અંગે બંને પક્ષો નીચેની ગોપનીયતાની શરતો સાથે સંમત થાય છે:

12.1 ગોપનીય માહિતી

ગોપનીય માહિતીમાં નીચેની બાબતોનો સમાવેશ થાય છે, પરંતુ તે પૂરતી મર્યાદિત નથી:

- ક્લાયન્ટની સાઇટની વિગતો, ફ્લોર પ્લાન, લેઆઉટ ડ્રોઇંગ્સ અને પ્રોજેક્ટ ડિઝાઇન
- વિદ્યુત ડ્રોઇંગ્સ, સ્કેમેટિક્સ અને તકનીકી સ્પષ્ટીકરણો
- કિંમત, દરો, કોટેશનની વિગતો અને ખર્ચની વિગતવાર વહેંચણી
- ક્લાયન્ટની વ્યક્તિગત અને વ્યવસાયિક માહિતી
- સાઇટના ફોટોગ્રાફ્સ, વીડિયો અથવા કોઈપણ દૃશ્ય દસ્તાવેજીકરણ
- પ્રોજેક્ટની સમયરેખા, સમયપત્રક અને કામ કરવાની પદ્ધતિ
- આ પ્રોજેક્ટ સંબંધિત કોઈપણ મૌખિક અથવા લેખિત સંચાર

12.2 ઘનશ્યામ ઇલેક્ટ્રિકલ્સની જવાબદારીઓ

- કોઈપણ સંજોગોમાં ક્લાયન્ટની સાઇટની વિગતો, લેઆઉટ અથવા ફ્લોર પ્લાન કોઈ તૃતીય પક્ષ સાથે શેર કરશે નહીં.
- તમામ કિંમતો, દરો અને કોટેશનની વિગતોની કડક ગોપનીયતા જાળવશે.
- ક્લાયન્ટની પૂર્વ લેખિત સંમતિ વિના ક્લાયન્ટની સાઇટના ફોટોગ્રાફ, વીડિયો અથવા દસ્તાવેજીકરણ પોર્ટફોલિયો, સોશિયલ મીડિયા, વેબસાઇટ, WhatsApp અથવા અન્ય કોઈ પ્લેટફોર્મ માટે કરશે નહીં.
- પ્રોજેક્ટના અમલ માટે સખત રીતે જરૂરી હોય તેનાથી વધુ ક્લાયન્ટનું નામ, સરનામું અથવા પ્રોજેક્ટની વિગતો કોઈ તૃતીય પક્ષ, વેન્ડર, સબકોન્ટ્રાક્ટર અથવા કર્મચારીને જાહેર કરશે નહીં.
- કોઈપણ સંજોગોમાં — પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે — ક્લાયન્ટની કોઈપણ માહિતી કોઈપણ સ્વરૂપમાં અથવા કોઈપણ માધ્યમ દ્વારા લીક કરશે નહીં.
- આ પ્રોજેક્ટ માટે જોડાયેલા તમામ કામદારો અને સબકોન્ટ્રાક્ટરો પણ આ જ ગોપનીયતાની જવાબદારીઓથી બંધાયેલા રહે તે સુનિશ્ચિત કરશે.
- આ જવાબદારીઓ પ્રોજેક્ટ દરમિયાન અને પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થયા પછી 2 (બે) વર્ષ સુધી સંપૂર્ણ રીતે અમલમાં રહેશે.
- ક્લાયન્ટ પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલ તમામ ડિજિટલ ડેટા, ડ્રોઇંગ્સ, ફાઇલો અને સંચારને સુરક્ષિત રીતે સંગ્રહિત કરવામાં આવશે અને કોઈ અનધિકૃત પક્ષ સાથે શેર અથવા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે નહીં.

12.3 ક્લાયન્ટની જવાબદારીઓ

- તમામ કિંમતો, દરો અને કોટેશનની વિગતો ગુપ્ત રાખશે અને તેને કોઈ તૃતીય પક્ષ સાથે શેર કરશે નહીં.
- ઘનશ્યામ ઇલેક્ટ્રિકલ્સની કામ કરવાની પદ્ધતિ, કિંમતનું માળખું અથવા માલિકીની પ્રક્રિયાઓ સ્પર્ધકો અથવા અન્ય કોન્ટ્રાક્ટરોને જાહેર કરશે નહીં.
- ઘનશ્યામ ઇલેક્ટ્રિકલ્સ દ્વારા શેર કરવામાં આવેલા કોઈપણ તકનીકી ડ્રોઇંગ્સ અથવા સ્પષ્ટીકરણોને કડક ગોપનીયતા સાથે સંભાળશે.

12.4 અવધિ

- આ NDA પ્રોજેક્ટની અવધિ દરમિયાન અને પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થયાની અંતિમ તારીખ પછી 2 (બે) વર્ષ સુધી માન્ય રહેશે.

12.5 ભંગ અને દંડ

- કોઈપણ પક્ષ દ્વારા આ NDAનો ભંગ થાય તો પીડિત પક્ષને Indian Contract Act, 1872 હેઠળ કાનૂની ઉપાયો મેળવવાનો અધિકાર રહેશે.
- ભંગ સાબિત થાય તેવા કિસ્સામાં, ભંગ કરનાર પક્ષે INR 50,000 (પચાસ હજાર રૂપિયા) અથવા થયેલું વાસ્તવિક નુકસાન — બેમાંથી જે વધુ હોય તે દંડ તરીકે ચૂકવવાનું રહેશે.
- આ NDAના ભંગથી ઉદ્ભવતા વિવાદો Arbitration and Conciliation Act, 1996 મુજબ આર્બિટ્રેશન દ્વારા ઉકેલવામાં આવશે અને તે સુરત, ગુજરાતની અદાલતોના અધિકારક્ષેત્રને આધીન રહેશે.

બંને પક્ષોએ આ ગોપનીયતા કરાર વાંચ્યો અને સમજ્યો છે અને તેની શરતોનું પાલન કરવા સંમત છે.

ક્લાયન્ટ / ગ્રાહક

સહી

નામ અને તારીખ

ઘનશ્યામ ઇલેક્ટ્રિકલ્સ તરફથી

સહી

ઇ૨. હાર્દિક હિરપરા

નામ અને તારીખ

આ દસ્તાવેજ ગોપનીય છે અને માત્ર નામિત ક્લાયન્ટ માટે જ છે. અનધિકૃત નકલ અથવા વિતરણ સખત પ્રતિબંધિત છે.